

0. INTRODUCCIÓ i ANTECEDENTS

A conseqüència de la caiguda d'arbrat provocada per la ventada del 09/12/2014 i per la necessitat de retirar l'arbrat afectat per la mateixa, s'ha constituït una associació de propietaris forestals a Sabadell, Castellar del Vallès, Sentmenat, que és l'ens que coordinarà el procés de gestió de la retirada de la fusta dels boscos afectats per les ventades i la gestió de l'oferta de la fusta en lots per a garantir que es faci un tractament global de tota la zona.

Els treballs objecte del present Plec engloben finques afectades adherides a l'Associació.

L'Associació de Propietaris Forestals, ha redactat el present plec per tal de planificar tècnicament i valorar econòmicament la retirada de la fusta comercial i condicionament d'una part de les forests afectades per la ventada del 09/12/2014.

Al respecte del tipus d'aprofitament, es classifiquen en la clàusula 17a els productes essent-ne: FUSTA DE SERRA – FUSTA DE TRITURACIÓ – BIOMASSA – LLENYA.

Es diferenciaran 2 sectors de treballs, bàsicament a una banda i a l'altre del Ripoll.

Queda establert que es fixaran uns preus mínims de sortida per a cadascun dels productes.

1. OBJECTE DELS TREBALLS

La zona d'actuació afectarà els boscos abatuts del terme municipal de Sabadell (majoritàriament en sector nord) i municipis que hi confronten (Castellar del Vallès, Sentmenat, ...), i es compartimentarà pel riu Ripoll, de manera que l'àrea afectada es dividirà en dues zones diferenciades d'actuació, al respecte dels treballs proposats en aquest plec i del propi àmbit de les finques associades.

Totes dues corresponen a un bosc adult de pi blanc, amb presència de substrat de planifolis considerablement desenvolupat en els encaixos i torrents. També hi ha claps puntuals amb pi pinyer.

De les finques afectades per la ventada, n'hi ha que tenen instrument d'ordenació vigent i n'hi ha que no, a banda que el grau d'afectació en % d'arbrat caigut queda estimat en més del 30 % dels pins (a excepció de les zones arrasades completament); comentar que en les zones amb menor grau d'afectació, l'arbrat afectat és el de major dimensió.

1.1. OBJECTE DE L'APROFITAMENT i MILLORES

Davant aquesta situació de partida, el plec defineix les següents actuacions sobre els boscos afectats per la ventada:

- l'extracció dels peus afectats per la ventada, ja sigui trencats, tombats i/o sense possibilitats de supervivència, com a tractament preventiu a l'aparició de plagues i com a mesura de prevenció d'incendis.

En les zones planeres i amb un cert pendent (màxim del 30 %) es proposa l'aprofitament de capçades per a la seva valorització energètica i per tant la retirada de totes les restes vegetals que es generin.

En els torrents, encaixos i zones amb pendent superior al 30%, es proposa l'extracció de la fusta comercialitzable i que les capçades quedin in situ convenientment tractades com ho expressa la clàusula quinzena del present plec

ACTUACIONS GENERALS

- Extracció de la fusta comercial afectada, constituïda almenys pels arbres de més de 12 cm de diàmetre normal afectats i les corresponents capçades (FUSTA DE SERRA – FUSTA DE TRITURACIÓ i BIOMASSA) (s'entén que no quedaran restes vegetals en les zones amb pendent inferior al 30 % i en les franges a 20 m a banda i banda dels camins)

ACTUACIONS DE MILLORA:

- Escapçament i esporga de planifolis amb capçades trencades i/o afectades (clàusula 1.2.2.)
- Tal·la de pins per accedir a pins isolats de zones afectades. (clàusula 1.2.1.)
- Arranjament dels camins que siguin necessaris per a dur a terme aquestes actuacions.
- Arranjament dels carregadors i accessos als mateixos

1.2. CONDICIONANTS GENERALS DE L'APROFITAMENT:

1.2.1. Al respecte de l'estrat de pins

- En el cas de peus tombats amb pa de terra es recomana, en la mesura que sigui possible, que en el moment de realitzar la tallada es torni a col·locar el pa de terra en el forat, deixant la mínima alçada de soca.

Els arbres a talar seran peus afectats per la ventada, ja sigui trencats, tombats i/o sense possibilitats de supervivència

S'han de respectar aquells peus que tinguin una afectació de capçada inferior al 50%, per tal d'assegurar la regeneració natural, sempre i quan no presentin problemes d'estabilitat i els mateixos tinguin presència de pinyes

Per a realitzar els treballs d'extracció de la fusta comercial, es tindrà especial cura amb els planifolis no afectats, respectant tots aquells peus susceptibles de poder ésser desenvolupar posteriorment a les feines d'extracció.

En cas de necessitat de tal·la de pins no afectats per a accedir a pins aïllats de zones afectades, previ reconeixement i vist-i-plau de la Propietat, es podrà aclarir fins a un marc màxim de 4*4m, sempre i quan es disposi de les autoritzacions corresponents. El criteri de tallada en aquest cas seran els torts, corbats, morts, inclinats i com a darrer criteri dominats. Si cal es realitzarà marcatge previ, si la Propietat ho considera oportú

1.2.2. Al respecte de l'estrat de planifolis:

- Es tallaran els peus amb una afectació superior al 70% de la capçada per tal de potenciar el rebrot de la soca.
- A la resta de peus, es recomana realitzar les podes de sanejament necessàries per garantir la vitalitat del arbres.

En cas de realitzar estiba, aquesta s'haurà de realitzar pels camins i ròssecs necessaris fins a carregadors situats en llocs accessibles per a camió rígid, que puguin acollir la fusta amb seguretat sense envair la plataforma dels vials.

Aquesta fusta i/o biomassa haurà de ser transportada fins als carregadors mitjançant camions de desembosc o auto carregadors.

1.2.3. Al respecte de les restes vegetals

En els sectors de pendents elevats on no s'aprofitin les capçades, els arbres no comercials i les restes generades, s'hauran de trossejar a una longitud de 0,5 a 1,0 metres, disposant-les arran de terra i adaptant-les a les vessants perquè en cap cas adoptin alçades superiors a 0,5 metres.

- Les capçades dels aprofitaments forestals que no siguin retirades s'hauran de trossejar o triturar i ser esteses a ran de sòl.
- En els camins classificats com a camins principals o camins primaris les restes vegetals han d'estar retirades un mínim de 20 metres a banda i banda d'aquests vials

1.2.4. Al respecte de la xarxa viària i carregadors

La millora de la xarxa viària i de desembosc consistirà a l'arranjament substancial del ferm dels camins que l'adjudicatari i la fusta mitjançant maquinària pesada i camions. Aquest arranjament afectarà a la vegetació de la plataforma i a la plataforma del camí, segons els casos.

Els camins no podran ser modificats en la seva pendent ni en la seva planta ni es podrà malmetre els seus elements d'evacuació longitudinal i transversal d'aigües pluvials (en el cas que aquesta modificació es considerés necessària, requerirà del consentiment de la Propietat, i finalitzats els treballs, caldrà restaurar les condicions del camí) . El cost d'aquesta actuació corre a càrrec de l'adjudicatari, un cop fets els treballs, l'estat del camí ha de quedar en bones condicions.

L'adjudicatari exposarà les millors ubicacions dels carregadors per a la logística de les seves operacions.

La millora i accessibilitat dels carregadors seran consensuats amb la Propietat i aniran a càrrec de l'adjudicatari

Tots els camins de desembosc es subsolaran un cop finalitzat l'aprofitament.

2. DADES APROFITAMENT

Aprofitament fustaner a les forests afectades per les ventades del 09/12/2014:

SECTOR 1 : CAN DEU - CA n'ARGELAGUET - CA n'USTRELL – RIBATALLADA

SECTOR 2 : CAN VILAR – TOGORES – LA SALUT – PUIGXORIGUER – CAN FAIXERO - PARC AGRARI (CASTELLARNAU)

Pertinença: aprox. 85 % PRIVAT i 15 % AJ. SABADELL.
Terme municipal: Sabadell, Castellar del Vallès, Sentmenat.
Comarca: Vallès Occidental.

2.1. DESCRIPCIÓ DE LA ZONA DE L'APROFITAMENT

Superfície d'actuació aproximada: 200 ha

Superfície actuació aproximada sector 1: 100 ha
Superfície actuació aproximada sector 2 : 100 ha

L'actuació es realitzarà en les masses de les finques amb més del 30% afectat de l'estrat arbrat dominant. Les superfícies d'actuació afectades i senyalades en la cartografia són les detectades amb més del 30 % dels pins afectats a data de 29/01/2015.

2.2. CARACTERÍSTIQUES DE L'APROFITAMENT

Treballs silvícoles que s'han d'executar per a la (FUSTA de SERRA – FUSTA de TRITURACIÓ I BIOMASSA):

- Tallada vegetació afectada per ventada
- Treballs de millora sobre planifolis en superfície afectada
- Preparació de la fusta i de la biomassa
- Desembosc mecanitzat de la fusta i les capçades.
- Classificació de la fusta

Producte: pi blanc, pi pinyer residual, alzina i roure

Època de l'aprofitament: 5-6 mesos. Inici febrer 2015. S'haurà de realitzar de forma contínua

Modalitat d'alienació: en peu, amb escorça, i amb liquidació final a resultes de la quantia real obtinguda.

3. MODE CONTRACTUAL

El present document estableix unes condicions mínimes que s'hauran de complir per a totes les finques associades.

El valor que les societats mercantils ofereixin no estarà lligat a la superfície finalment adjudicada (amb una superfície mínima de 90 ha per a la validesa dels preus de les ofertes). Serà cada Propietat la que finalment contracti els treballs, i rebi directament l'import de les ofertes per cada mercantil per tipus de producte. Els paquets de treballs mínims per a les mercantils seran de 90 ha i podran afectar un o més nombre de propietats fins assolir els mínims establerts.

L'Associació de Propietaris podrà exercir de Direcció Facultativa en aquelles finques en que la Propietat així ho consideri oportú, així com vetllar per al compliment de les presents condicions en la totalitat de les finques associades.

4. PRESENTACIÓ DE LES OFERTES

S'han de presentar en dos sobres tancats amb el contingut següent:

- Sobre número 1: Documentació administrativa
- Còpia confrontada del document nacional d'identitat, si l'ofertant és una persona física.
- Nota informativa del Registre Mercantil al respecte de la societat mercantil
- Declaració responsable en la qual es faci constar que el licitador que està al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social i al corrent de pagament amb l'Agència Tributària.
- Pòlissa de responsabilitat civil (mínim 600.000 Euros)

- Sobre número 2: Proposta tècnica – econòmica

- Proposta tècnica - econòmica signada, el contingut de la qual s'ajustarà al model de l'annex I.

5. LLOC DE PRESENTACIÓ DE LES PROPOSICIONS

Ajuntament de Sabadell
Sostenibilitat i Gestió d'Ecosistemes
Carrer del Sol, 1 3r
08201 – Sabadell

6. TERMINI PRESENTACIÓ DE LES PROPOSICIONS

Dimarts 10/02/2015 a les 13h

7. TERMINI D'EXECUCIÓ

S'estableix en **5-6** mesos.

Inici a principis de març de 2015. Es valorarà la disponibilitat immediata per iniciar els treballs durant el mes de febrer.

8. MÈTODE DE MESURAMENT DELS PRODUCTES

Per tona posada en fàbrica o destí, amb control de qualitat estreta per relació dels tiquets de pesada en bàscula.

La Propietat podrà fer pesar i tarar algun camió camió en bàscula pública o bàscula que es designi en trànsit cap a fàbrica o destí (màxim 10 km de desviació). En cas de disconformitat de pesos sempre prevaldrà el pesatge de la bàscula escollida per la Propietat.

9. TAXACIÓ

Preus unitaris mínims de taxació. Aquests preus serviran de partida a partir dels quals les empreses presentin les seves ofertes.

6,00 EUR/tn fusta de serra

3,00 EUR/tn fusta de trituració

1,00 EUR/tn biomassa

25,00 EUR/tn llenya d'alzina

Aquest preu és sense els impostos vigents en la matèria, això és, l'impost sobre el valor afegit.

Els preus s'entenen per la fusta de serra, de trituració i de llenya (els tres productes en verd) amb un termini de retirada inferior a 1 mes des de la tallada fins a la pesada en bàscula (a no ser que per inclemències meteorològiques aquest no es pugui acomplir; en aquest cas previ acord amb la Propietat, aquest es podrà ampliar un màxim de 10 dies)

Pel que fa a la biomassa, es liquidarà el pes en el moment que l'estella marxi del carregador.

El preu d'adjudicació és sense els impostos vigents en la matèria.

- A partir del 15/05/2015 si s'estellen les piles de biomassa, hauran de carregar-se en el mateix moment i retirar-se del carregador

10. CONTROL APROFITAMENT

La Propietat podrà delegar en el personal tècnic que consideri oportú.

La Propietat podrà marcar la fusta en carregador a la finca per controlar la correspondència correcta de les quantitats de fusta tallada amb les relacions quinzenals de fusta transportada a fàbrica, així com qualsevol sistema de control telemàtic, audiovisual de moviment de camions de transport de fusta a la entrada/sortida de la finca. Es pactaran amb la propietat les vies de sortida de la finca.

Si l'adjudicatari no empra el carregador per estocar i classificar la fusta per al seu transport amb tràiler, i retira directament de finca part de la fusta amb camió de 3 eixos, aquesta operació haurà d'ésser informada puntual i prèviament a la mateixa.

Al respecte de l'estellament de la biomassa, s'haurà d'avisar amb un mínim de 48 h a la Propietat el dia d'inici del mateix.

Quinzenalment, el dia 1, i el dia 15 de cada mes (i si aquests cauen en diumenge, el dilluns següent), l'adjudicatari enviarà a la Propietat una relació de càrregues de camió que ha de contenir com a mínim la informació següent:

- Data sortida finca - Matrícula camió – producte – tara – pes net

Si es detecta camió sortit de la finca i no declarat, es pagarà el doble del valor del camió més pesant de l'explotació fins aquell moment.

11. LIQUIDACIÓ DELS APROFITAMENTS

Es realitzarà a **30 dies** amb temporalitat mensual amb xec o ingrés a CC de la Propietat

La liquidació de l'aprofitament es farà a mes vençut de tota la fusta extreta durant el mes.

La Propietat emetrà factura de les tones de tipus de producte lliurades cada final de més havent-se d'abonar la mateixa a 30 dies data factura.

12. EXECUCIÓ TALLADA I EXTRACCIÓ

12.1. FUSTA I LLENYA

- Es tallaran els arbres afectats en aquells rodals amb afectació major al 30 % de l'estrat principal de conífera
- L'alçada de les soques que restaran (aixecades o no) no superarà els 10 cm mesurats en el costat superior del pendent si és soca remoguda, i 15 cm mesurada des del coll de l'arrel, si està arrencada.
- Les capçades es tallaran de manera que el diàmetre de la punta prima del tronc no superi els 8 cm amb escorça.
- Es podrà utilitzar maquinària pesada forestal fora dels camins de desembosc només quan sigui indispensable per la treta de la fusta, sense fer cap decapat ni cap moviment de terres i amb el mínim dany a la regeneració i a l'arbrat.

12.2. BIOMASSA

En els sectors en que s'aprofiti la capçada cas d'aprofitar la capçada per a ús tèrmic, la consideració c) anterior no serà vàlida; és a dir, la maquinària pesada (en aquest cas autocarregadors) podran moure's fora dels camins de desembosc, però no podran fer cap decapat ni cap moviment de terres i amb el mínim dany a la regeneració i a l'arbrat.

- A partir del 15/05/2015 si s'estellen les piles de biomassa, hauran de carregar-se en el mateix moment i retirar-se del carregador

13. TERMINI PERMANÈNCIA DE LA FUSTA TALLADA EN BOSCH

13.1 FUSTA I LLENYA

S'aplicarà increment en el preu, a pagar per l'adjudicatari a la Propietat en cas que el termini des de la tallada a entrada a fàbrica del producte sigui superior a 1 mes en la següent quantia:

- 30 % per termini de 1 mes a 2 mesos
- 40 % per termini de 2 mesos a 3 mesos
- 50 % per termini superior a 3 mesos

13.2. BIOMASSA

Les piles de biomassa forestal generades i acopiades (segons condicions de la clàusula 13a) podran romandre a lloc durant el termini de l'autorització/notificació de l'aprofitament, amb un màxim de 6 mesos. Si en aquest termini no s'han retirat, les piles passaran a ser de la Propietat.

Les piles de biomassa forestal generades i acopiades i que s'estellin ja partir del 15/05/2014 hauran d'estar estellades i retirades al moment

14. APROFITAMENT DE BIOMASSA

En relació als aprofitaments de biomassa :

- Les piles de biomassa són les acumulacions de restes de branques, tronc i/o estelles generades per obtenir un ús posterior. Queden excloses d'aquest concepte les piles formades exclusivament de troncs (canons de fusta) de més de 7 cm de diàmetre en punta prima.
- Les piles de biomassa hauran de tenir una franja de seguretat al seu voltant d'amplada igual o superior a 1 vegada la seva alçada amb un mínim de 3 metres.
 - Per piles i dipòsits temporals de biomassa forestal sense estellar amb un volum superior a 100 m³ aparents
 - Per piles i dipòsits temporals de biomassa forestal estellada en tots els casos, independentment de Les piles de biomassa forestal només podran romandre sobre el terreny durant la vigència de l'autorització/notificació de l'aprofitament
 - les piles de biomassa disposades de forma linial hauran de tenir talls de continuïtat com a mínim de cada 50 m.l. per permetre'n la seva extinció en cas d'incendi de la mateixa.
- En compliment de l'art. 12 del decret 64/1995, de 7 de març, pel qual les capçades dels aprofitaments forestals no poden restar a menys de 20 metres d'amplada banda i banda dels camins s'ha d'interpretar amb posterioritat a la data de finalització de l'aprofitament. En cap cas una pila de biomassa tindrà consideració de residu o rebuig vegetal dins del termini de vigència de l'autorització/notificació d'aprofitament.
- A partir del 15/05/2015 si s'estellen les piles de biomassa, hauran de carregar-se en el mateix moment i retirar-se del carregador. Aquesta condició serà vàlida fins a la finalització del període d'alt risc d'incendi.
- A partir del 15/05/2015 en la mesura d'allò possible, l'adjudicatari disposarà les piles de biomassa per a que la distància amb la vegetació existent siguin de 2 vegades l'altura de la pila, en aquells laterals que toquin a massa arbrada. Aquesta condició serà especialment observada a partir del 15/06/2015

15. EXTRACCIÓ DELS PRODUCTES

Es podran emprar les vies de les forest interiors de la finca, així com la xarxa viària d'ús públic. En qualsevol cas, les vies de sortida de la finca es pactaran amb la Propietat).

L'arranjament de camins necessari per a l'extracció de la fusta anirà a càrrec de l'adjudicatari, qui un cop finalitzada l'extracció estarà obligat a deixar-los en iguals o millors condicions que aquelles en què se les va trobar

El desembosc es realitzarà de forma que l'alteració al medi sigui mínima. Tots els camins de desembosc es subsolaran un cop finalitzat l'aprofitament. En cas d'obertura de nous trams de vials, finalitzat l'aprofitament, es retornarà a la seva condició prèvia a l'aprofitament.

En tot cas, l'adjudicatari serà responsable dels danys i perjudicis que es produeixin a les persones, animals o coses amb motiu d'aquestes operacions.

16. RESTES DE TALLADES

Les restes vegetals produïdes pels aprofitaments s'hauran de trossejar a una longitud de 0,5 a 1,0 metres, disposant-les arran de terra i adaptant-les a les vessants perquè en cap cas adoptin alçades superiors a 0,5 metres i que quedin escampades per les zones de tallada fora de la franja de 20 m a cada costat dels camins. En aquesta franja, les restes seran triturades o retirades

- Les capçades dels aprofitaments forestals que no siguin retirades s'hauran de trossejar o triturar i ser esteses a ran de sòl.
- En els camins classificats com a camins principals o camins primaris les restes vegetals han d'estar retirades un mínim de 20 metres a banda i banda d'aquests vials

La zona de tallada quedarà completament lliure de deixalles no forestals derivades de l'aprofitament

Als municipis declarats d'alt risc d'incendi forestal(*) i en el període comprés entre el 15 de juny i el 15 de setembre:

- No es poden realitzar treballs forestals que generin restes vegetals, tret de què es disposi d'autorització excepcional emesa pel director general del Medi Natural i Biodiversitat o pel director gerent del CPF.
- En cas de disposar d'autorització excepcional per a generar restes vegetals el tractament de les capçades i la retirada de restes en la franja de 20 metres dels camins s'ha de realitzar amb una periodicitat de 15 dies màxim.

Quan les circumstàncies meteorològiques siguin d'un risc extrem el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural pot establir mesures de caràcter extraordinari i les autoritzacions excepcionals de treballs que generin restes poden ser suspeses, com també l'accés a determinades zones forestals.

17. CLASSIFICACIÓ DE PRODUCTES

FUSTA és part del tronc mesurada des de la soca a punta, el diàmetre de la qual arriba a 8 cm. La resta de l'arbre serà considerada capçada

- FUSTA de SERRA és la de pi amb diàmetre en punta prima superior als 18 cm amb escorça i llargada igual o superior a 2.5 m, de tram recte.
- FUSTA de TRITURACIÓ de Pi, és la diàmetre amb escorça inferior a 16 cm (amb un mínim de 12 cm) o superior a aquest diàmetre que, per falta de llargada i/o rectitud, no sigui considerada com a serra
- BIOMASSA = la part restant de l'arbre no aprofitada com a serra (inclosa la capçada)
- LLENYA = és la fusta d'alzina i roure de més de diàmetre en punta prima 8 cm trossejada a 2.4m de longitud

18. CESSIÓ CONTRACTE

L'adjudicatari no podrà cedir el present contracte a altres persones físiques i jurídiques.

19. PERMISOS, LLIÇÈNCIES I AUTORITZACIONS

L'adjudicatari té la responsabilitat exclusiva d'obtenir els permisos i autoritzacions corresponents per a l'aprofitament i per a l'adequació i ús d'accés a la zona dels treballs i als camins i la realització dels apilaments de fusta i/o biomassa que siguin necessaris, siguin terrenys particulars o públics.

La Propietat o persona en qui delegui, controlarà que l'empresa disposi dels permisos, autoritzacions i/o notificacions corresponents, essent-ne però l'únic responsable de la finança dels mateixos l'adjudicatari.

Si per causes excepcionals s'hagués de treballar durant el període d'alt risc d'incendi, entre el 15 de juny i el 15 de setembre, l'adjudicatari demanarà l'autorització excepcional al director general de Medi Natural, tal com ve expressat en l'article 17 del decret 64/1995, de 7 de març, per la qual s'estableixen mesures de prevenció d'incendis forestals. En el supòsit que fos denegada aquesta autorització, s'aturarien les feines i tornarien a començar a partir de la data que l'administració competent establís. En el supòsit que ós autoritzada, caldrà tenir present també les mesures extraordinàries aplicables quan les circumstàncies meteorològiques siguin d'un risc extrem que preveu l'article 18 de l'esmentat Decret 64/1995. En aquest cas, s'aturarien les tasques fins que es tornessin a autoritzar per part de Departament d'Agricultura, ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural de la Generalitat de Catalunya

20. MESURES DE BON ACABAMENT

Consistiran en les següents operacions i després del treballs, les mesures de restauració aniran al càrrec de l'adjudicatari.

Repàs dels camins que s'hagin utilitzat per als treballs, i retirada de qualsevol material estelat que quedi sobre el ferm
Fresat de les vies de desembosc
Restitució a la condició prèvia als treballs d'aprofitament de trams de noves vies necessàries per a l'explotació

Retirada de les restes vegetals que penguin dels arbres

Reparació dels possibles danys que s'hagin produït amb l'actuació (tanques, fites per marcar límits, senyalitzacions...)
(En el cas que aquests danys s'haguessin produït com a conseqüència de la ventada, l'adjudicatari informará a la Propietat dels mateixos en la zona de tall abans d'iniciar els treballs o durant l'execució dels mateixos, però el mateix moment que es detectin)

Les fites de límit de terme o límit de finca, així com els murs de pedra o tanques perimetrals que delimitin finques o accessos i que no s'hagin vist afectats per la ventada hauran de ser especialment respectades. En cas que alguna resultés trencada es comunicarà immediatament a la Propietat o persona en qui delegui i s'haurà de reparar i col·locar en el mateix lloc on estava.

Qualsevol altre tipus de senyalització i/o tancaments de camins existent dins l'àmbit d'actuació i que pugui quedar afectat pels treballs, es treurà abans de començar, previ consentiment de la Propietat, essent reposada un cop acabats els treballs, en el mateix indret.

21. XARXA HIDROLÒGICA.

Es respectaran les evacuacions d'aigua i cursos naturals per tal d'evitar inundacions en camins, camps o zones de baix pendent.

Respectar el domini públic hidràulic, deixant, en la mesura que sigui possible, una franja d'arbrat sense tallar en les vores dels barrancs i rierols, tant per evitar danys sobre la vegetació ripària, com per mantenir la subjecció del terreny en les seves vores, les ombres en la llera i l'aportació de nutrients per la caiguda de restes de l'arbrat.

22. CONTROL DE PLAGUES I MALALTIES.

Quan es detecti per part de l'adjudicatari alguna afectació fitosanitària a la vegetació de la finca o terreny proper, s'informarà a l'administració competent, per a que efectui la diagnosi corresponent, així com recomani o realitzi les actuacions correctores a realitzar per tal de garantir l'estabilitat i la persistència de la massa.

23.- MAQUINARIA

La maquinària s'ajustarà a les característiques de les operacions i tindrà tota la documentació pertinent en regla.

Aquesta haurà d'ésser operada per operaris qualificats i adequadament formats i informats dels riscos de la mateixa.

24.- CARACTERÍSTIQUES DEL GRUP DE TREBALLADORS FORESTALS, DIMENSIÓ I TEMPORALITAT.

En tot cas s'haurà de complir la normativa de contractació i de prevenció de riscos laborals aplicable i vigent.

L'empresa aportarà el personal qualificat suficient per a la realització de les tasques objecte del contracte.
Es tindrà especial cura amb el bon ús i el bon estat dels equips de protecció individuals (EPI's)

A tal efecte, l'empresa presentarà una relació amb els noms, cognoms, edat, domicili, NIF de les persones, altes a la seguretat social i qualsevol altra documentació relacionada amb la prevenció de riscos laborals, proposades per a la realització de les tasques objecte del contracte, en el cas que se li demani.

Qualsevol incompliment en matèria de contractació del personal destinat als treballs, podrà ésser motiu de rescissió del contracte.

25. CONTINUÏTAT DELS TREBALLS

L'adjudicatari es compromet a que es treballi de forma contínua i sense interrupcions, amb com a mínim el personal i les colles compromeses segons declaració responsable descrita en l'Annex I del present Plec.

L'adjudicatari es compromet a que es treballi de forma contínua i sense interrupcions, amb com a mínim les unitats i característiques de maquinària pesada compromeses segons declaració responsable descrita en l'Annex I del present Plec.

En cas de l'incompliment de la condició anterior, podrà donar origen a la rescissió del contracte i les posteriors accions que es considerin pertinents

26. SENYALITZACIÓ

L'adjudicatari, per tal de garantir la seguretat dels treballadors i vianants, procedirà a senyalitzar amb indicadors reglamentaris, avisos de perill, precaució, cons o qualsevol altre mitjà les zones on s'estigui treballant i les que interfereixin amb vies de circulació.

27. GARANTIES.

L'adjudicatari ha de formular oferta de garanties del compliment del contracta amb la propietat.

28. RESPONSABILITATS

L'adjudicatari es farà totalment responsable de tots els danys que pugui ocasionar en el desenvolupament d'aquests treballs, incloent els danys produïts a terceres persones com a conseqüència de la realització dels treballs, quedant així mateix obligat a la seva restitució.

L'adjudicatari restarà al corrent de totes les obligacions amb els seus treballadors i complirà tota la legislació referent a higiene i seguretat en el treball.

S'haurà d'atènyer a les disposicions vigents per a la prevenció i control d'incendis i a les instruccions complementàries que figuren en aquest Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, o que siguin dictades per la Direcció d'obra.

En tot cas, adoptarà les mesures necessàries per a evitar que s'encenguin focs innecessaris i serà responsable d'evitar la propagació dels que es requereixin per a l'execució de les obres així com dels danys i perjudicis que es puguin produir.

Els treballs s'efectuaran de manera continuada, sense més interrupcions que les corresponents als dies festius i a les condicions meteorològiques adverses. S'evitarà deixar material procedent dels treballs forestals acumulats a les vies de pas, fora de l'horari de treball. L'aturada de les feines per motius aliens a la direcció es comunicarà a la direcció facultativa per prendre les mesures adients.

Els equips de personal i maquinària no es podran traslladar de zona, mentre no hagin acabat la procedent en la seva totalitat, a no ser que la direcció facultativa ho indiqui o ho autoritzi de manera expressa a petició del representant del contractista.

Les màquines avariades s'arranjaran o es substituiran ràpidament de manera que les feines no es vegin endarrerides.

El període en que s'han temporalitzat els treballs és fora del període d'alt risc d'incendis, tot i això, l'execució dels treballs s'efectuarà prenent totes les mesures preventives per a evitar possibles riscos d'incendis.

“RESPONSABILITAT DERIVADA DE LES ACTUACIONS FORESTALS.-

L'empresa de treballs, en virtut del present, assumeix qualsevol tipus de responsabilitat derivada de la seva actuació, d'acord amb els pactes i compromisos recollits en el present contracte, essent que de manera expressa allibera a la propietat, assumint la total responsabilitat econòmica, derivada de l'actuació de l'empresa de treballs forestals.”

MARC LEGAL

Llei 6/1988, de 30 de març, forestal de Catalunya.

DECRET 64/1995, de 7 de març, pel qual s'estableixen mesures de prevenció d'incendis forestals.

Ordre AAM/246/2013, de 14 d'octubre, per la qual es regulen els instruments d'ordenació forestal.

Altra normativa vigent i aplicable

ANNEX I – DOCUMENTACIÓ SOBRE 2 – PROPOSTA TÈCNICO - ECONÒMICA -----

L'ASSOCIACIÓ DE PROPIETARIS FORESTALS DE SABADELL-CASTELLAR V.-SENTMENAT, té previst sol·licitar preus per a l'aprofitament de la fusta i/o biomassa de l'arbrat caigut en la ventada del 09/12/2014 que va afectar les finques forestals sites en els termes municipals enunciats en el nom de la propia AAPP.

Els treballs es realitzaran segons les condicions tècniques descrites al document precedent en:

- aprox. 200 hectàrees forestals afectades distribuïdes en les finques rústiques grafiades a la cartografia adjunta al plec) Mínim d'àrea d'actuació de 90 ha
- distribució de 2 sectors diferenciats de treball (bàsicament un a cada banda del riu Ripoll i de característiques i superfície similar)

Per presentar oferta als treballs:

- Termini de presentació ofertes:** 10/02/2015 a 13h a
- Lloc de presentació de les ofertes:** Ajuntament de Sabadell
Sostenibilitat i Gestió d'Ecosistemes
Carrer del Sol, 1 3r
08201 – Sabadell
- Període de realització dels treballs:** 5-6 mesos

ANNEX I-----

L'empresa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX amb CIF XXXXXX i, a la qual represento, jo XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, amb NIF XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, es compromet amb subjecció al PLEC DE CONDICIONS TÈCNiques – TREBALLS DE RETIRADA FUSTA AFECTADA PER VENTADA ASSOCIACIÓ DE PROPIETARIS FORESTALS – SABADELL/CASTELLAR DEL VALLÈS/SENTMENAT/TERRASSA a:

- Oferir els següents preus pels productes de l'APROFITAMENT DE LA FUSTA DE SERRA – FUSTA DE TRITURACIÓ – BIOMASSA - LLENYA**(expressat en Euros/Tn (IVA exclòs))

- Preus per tn fusta de serra.....**
- Preus per tn fusta de trituració.....**
- Preus per tn BIOMASSA.....**
- Preus per tn llenya**

- Té capacitat i compromís per iniciar els treballs** a 1a setmana de març

SÍ (en cas de marcar sí : possibilitat i compromís inici treballs al febrer? *SÍ* Especificar data – NO)
NO (en cas de marcar no especificar data inici prevista – màxim 01/04/2015)

- Preveu optar a **1-2 sectors diferenciats de treballs** (en el cas de marcar tots 2, s'assumeix la realització de forma simultània i contínua de les 2 zones amb colles i maquinària diferent)

En el cas d'optar només a 1 lot de treball:

SECTOR CAN DEU - SÍ - NO
SECTOR CAN VILAR - SÍ - NO

- Garanties del compliment del contracte. (proposades per l'ofertant)

DATA – SIGNATURA - SEGELL

-
- Dades que s'adjuntaran a l'ANNEX I:**

Declaració signada per l'ofertant de compromís de destinar la relació de Maquinària i mà d'obra que s'utilitzarà en les feines. (amb distinció de propia o externa) per optar a cadascun del/s sector/s de treball.

Resum d'experiència en treballs d'aquest tipus o aprofitaments forestals.

Altra informació que l'ofertant consideri oportuna (personal tècnic, millores, etc)